Nr.	Status	Datum
RLW-PB-2003-0112	Endfassung	05.03.2003

Prüfbericht Nullmessung Wanddicke - Anlage 21

Gegenstand und Zweck der Prüfung

Im Rahmen der Inbetriebnahme der ANLAGE-21 (Lösemittelrückgewinnung) im Werk Niederrhein wurde eine vollständige Nullmessung der Wanddicken an den neu errichteten Rohrleitungssystemen durchgeführt. Ziel dieser Messkampagne ist die Dokumentation des Ist-Zustandes vor Erstbefüllung, um eine belastbare Datenbasis für zukünftige wiederkehrende Prüfungen gemäß BetrSichV zu schaffen. Die Durchführung erfolgte durch Stefan Gorissen als qualifizierter Prüfer der Stufe 2 nach EN 473.

Der Umfang der Messungen umfasst insgesamt 55 Messstellen, die gemäß NR-PP-21 Rev 0 festgelegt wurden. Dieser Prüfplan definiert die Messpunkte für die prozesstechnische Überwachung durch die zur Prüfung befähigte Person sowie die Grundlage für die spätere äußere Prüfung und Festigkeitsprüfung durch den Sachverständigen des UVNL. Die Auslegung der Rohrleitungen erfolgte auf Basis der EN 13480.

Prüfverfahren und eingesetzte Prüfmittel

Die Wanddickenmessung mittels Ultraschall wurde nach RLW-PA-UT-07 Rev 0 durchgeführt. Zur Anwendung kam das Impuls-Echo-Verfahren mit senkrechter Einschallung. Vor Beginn der Messungen erfolgte die Justierung am Vergleichskörper unter Berücksichtigung der materialspezifischen Schallgeschwindigkeiten für die Werkstoffe 1.4404 und P235GH. Es wurde auf eine ausreichende Ankopplung an den vorbereiteten Messstellen geachtet.

Die eingesetzten Prüfmittel wurden durch die Kalibrierdienst Hellweg GmbH zertifiziert. Gemäß KDH-2003-0117 wurde das Ultraschallgerät RLW-UT-11 kalibriert. Die zugehörigen Stufenkeile zur Justierung sind unter KDH-2003-0118 (RLW-SK-04 und RLW-SK-07) registriert. Die Prüfaufsicht und abschließende Bewertung der Ergebnisse obliegt Dr. Frank Kemper als Stufe-3-Prüfer.

Ergebnisse der prozessführenden Leitungen (Edelstahl)

An den Leitungen aus 1.4404, darunter der Zulauf zum Stripper NR-21-L-0401 (PS 10 bar(g), TS 120 °C) und der Sumpfabzug NR-21-L-0412 (TS 150 °C), wurden die Nennwanddicken von 3,6 mm bzw. 3,2 mm bestätigt. Auch an den groß dimensionierten Leitungen des Aufkocherkreislaufs NR-21-L-0415 sowie der Brüdenleitung NR-21-L-0421 (e_n 4,0 mm) liegen alle Messwerte über der Mindestwanddicke von 2,5 mm. Es wurde keine Abweichung festgestellt.

Die dünnwandigen Leitungen NR-21-L-0423 (Rückfluss) und NR-21-L-0430 (Lösemittel zum Tanklager) mit einer Nennwanddicke von 2,6 mm sowie die Leitung NR-21-L-0418 zum Abwasservorlauf zeigen ebenfalls keine Befunde. Da es sich um eine Nullmessung an Neuanlagen handelt, sind erwartungsgemäß keine Abtragungen oder Rissanzeigen dokumentiert worden. Sämtliche Werte liegen deutlich über der Werksnorm-Grenze von 2,0 mm.

Ergebnisse der Versorgungsleitungen (C-Stahl)

Die Dampf- und Kondensatsysteme aus P235GH wurden analog geprüft. Für die ND-Dampfleitung NR-21-L-0201 (e_n 4,5 mm) und die Kondensatleitungen NR-21-L-0207 sowie NR-21-L-0209 wurden die Basiswerte für die zukünftige Erosionskorrosions-Überwachung aufgenommen. Die Messwerte korrespondieren mit den Anforderungen der NR-PP-21 Rev 0 und dienen als Referenz für die alle 5 Jahre durchzuführenden Zwischenmessungen durch den Betreiber.

An den Kühlwasserleitungen NR-21-L-0301 und NR-21-L-0302 (DN 200, e_n 5,9 mm) wurden an allen Messstellen Wanddicken im Bereich der Nennwanddicke ermittelt. Mit Werten weit über der Mindestwanddicke von 2,5 mm sind die Anforderungen für den sicheren Betrieb bei PS 6 bar(g) erfüllt. Zusammenfassend sind alle geprüften Systeme für die geplante Inbetriebnahme der Anlage freigegeben.

Wanddickenmessung vom 05.03.2003

Leitung NR-21-L-0401 | Zulauf Stripper K-2101 (wässrig, chloridhaltig) | 1.4404 | e_n 3,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	3,6	2,0	—	—	3,64	—	—	—	05.03.2008	
02	3,6	2,0	—	—	3,57	—	—	—	05.03.2008	
03	3,6	2,0	—	—	3,59	—	—	—	05.03.2008	

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
04	3,6	2,0	—	—	3,54	—	—	—	05.03.2008	

Leitung NR-21-L-0412 | Sumpf K-2101 zu E-2104 (heiß, wässrig, chloridhaltig) | 1.4404 | e_n 3,2 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	3,2	2,0	—	—	3,14	—	—	—	05.03.2008	
02	3,2	2,0	—	—	3,22	—	—	—	05.03.2008	
03	3,2	2,0	—	—	3,23	—	—	—	05.03.2008	
04	3,2	2,0	—	—	3,30	—	—	—	05.03.2008	
05	3,2	2,0	—	—	3,21	—	—	—	05.03.2008	

Leitung NR-21-L-0415 | Verdampferkreislauf K-2101/E-2103 | 1.4404 | e_n 4,0 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,0	2,5	—	—	3,98	—	—	—	05.03.2008	
02	4,0	2,5	—	—	4,03	—	—	—	05.03.2008	
03	4,0	2,5	—	—	4,09	—	—	—	05.03.2008	
04	4,0	2,5	—	—	4,02	—	—	—	05.03.2008	
05	4,0	2,5	—	—	3,96	—	—	—	05.03.2008	

Leitung NR-21-L-0418 | Raffinat zur Abwasservorbehandlung (nach E-2104) | 1.4404 | e_n 3,2 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	3,2	2,0	—	—	3,18	—	—	—	05.03.2008	
02	3,2	2,0	—	—	3,18	—	—	—	05.03.2008	
03	3,2	2,0	—	—	3,23	—	—	—	05.03.2008	
04	3,2	2,0	—	—	3,15	—	—	—	05.03.2008	

Leitung NR-21-L-0421 | Brüden Kopf K-2101 zu E-2105 | 1.4404 | e_n 4,0 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,0	2,5	—	—	4,11	—	—	—	05.03.2008	
02	4,0	2,5	—	—	4,01	—	—	—	05.03.2008	
03	4,0	2,5	—	—	4,00	—	—	—	05.03.2008	
04	4,0	2,5	—	—	3,93	—	—	—	05.03.2008	

Leitung NR-21-L-0423 | Rücklauf zu K-2101 | 1.4404 | e_n 2,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	2,6	2,0	—	—	2,51	—	—	—	05.03.2008	
02	2,6	2,0	—	—	2,60	—	—	—	05.03.2008	
03	2,6	2,0	—	—	2,65	—	—	—	05.03.2008	
04	2,6	2,0	—	—	2,57	—	—	—	05.03.2008	

Leitung NR-21-L-0430 | Rückgewonnenes Lösemittel zum Tanklager | 1.4404 | e_n 2,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	2,6	2,0	—	—	2,60	—	—	—	05.03.2008	
02	2,6	2,0	—	—	2,61	—	—	—	05.03.2008	
03	2,6	2,0	—	—	2,55	—	—	—	05.03.2008	

Leitung NR-21-L-0201 | ND-Dampf 4 bar(g) zum Verdampfer E-2103 | P235GH | e_n 4,5 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,5	2,5	—	—	4,42	—	—	—	05.03.2008	
02	4,5	2,5	—	—	4,55	—	—	—	05.03.2008	
03	4,5	2,5	—	—	4,59	—	—	—	05.03.2008	
04	4,5	2,5	—	—	4,48	—	—	—	05.03.2008	
05	4,5	2,5	—	—	4,48	—	—	—	05.03.2008	

Leitung NR-21-L-0207 | Kondensat von E-2103 zu B-2107 | P235GH | e_n 4,0 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,0	2,0	—	—	4,05	—	—	—	05.03.2008	
02	4,0	2,0	—	—	3,98	—	—	—	05.03.2008	
03	4,0	2,0	—	—	4,07	—	—	—	05.03.2008	
04	4,0	2,0	—	—	4,05	—	—	—	05.03.2008	
05	4,0	2,0	—	—	4,00	—	—	—	05.03.2008	
06	4,0	2,0	—	—	3,95	—	—	—	05.03.2008	
07	4,0	2,0	—	—	4,03	—	—	—	05.03.2008	

Leitung NR-21-L-0209 | Kondensatrückführung B-2107 zum Kesselhaus | P235GH | e_n 3,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	3,6	2,0	—	—	3,65	—	—	—	05.03.2008	
02	3,6	2,0	—	—	3,56	—	—	—	05.03.2008	
03	3,6	2,0	—	—	3,59	—	—	—	05.03.2008	
04	3,6	2,0	—	—	3,54	—	—	—	05.03.2008	
05	3,6	2,0	—	—	3,64	—	—	—	05.03.2008	
06	3,6	2,0	—	—	3,55	—	—	—	05.03.2008	

Leitung NR-21-L-0301 | Kühlwasser Vorlauf (geschlossener Kreislauf) | P235GH | e_n 5,9 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	5,9	2,5	—	—	5,83	—	—	—	05.03.2008	
02	5,9	2,5	—	—	5,87	—	—	—	05.03.2008	
03	5,9	2,5	—	—	5,91	—	—	—	05.03.2008	
04	5,9	2,5	—	—	5,90	—	—	—	05.03.2008	

Leitung NR-21-L-0302 | Kühlwasser Rücklauf | P235GH | e_n 5,9 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	5,9	2,5	—	—	5,99	—	—	—	05.03.2008	
02	5,9	2,5	—	—	5,85	—	—	—	05.03.2008	
03	5,9	2,5	—	—	5,80	—	—	—	05.03.2008	
04	5,9	2,5	—	—	5,90	—	—	—	05.03.2008	

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Prüfer	Stefan Gorissen	Prüfer UT/PT, UT 2 (EN 473)	05.03.2003	_____
Prüfaufsicht	Dr. Frank Kemper	Prüfaufsicht (Stufe 3), UT/PT 3 (EN 473)	05.03.2003	_____