QSCP Deutschland GmbH, Werk Niederrhein

Prüfplan

Standort: Werk Niederrhein

Nr.	Status	Datum
NR-PFE-21-2003	Endfassung	12.05.2003

Prüffristenermittlung Rohrleitungen Anlage 21

Geltungsbereich und Zweck

Dieses Dokument legt die Prüffristen für die Rohrleitungen der ANLAGE-21 fest. Die Festlegung basiert auf den sicherheitstechnischen Anforderungen der BetrSichV in der Fassung von 2002 sowie den spezifischen betrieblichen Gegebenheiten der Lösemittelrückgewinnung am Standort Werk Niederrhein.

Thomas Brüggemann ist in seiner Funktion als Prüfkoordinator und zur Prüfung befähigte Person für die Überwachung der Einhaltung dieser Fristen sowie die Koordination der zerstörungsfreien Prüfungen verantwortlich. Ziel ist die Sicherstellung der Integrität unter Berücksichtigung der Werkstoffeigenschaften von 1.4404.

Grundlagen der Fristenfestlegung

Die Ermittlung der Prüfintervalle stützt sich maßgeblich auf die NR-GBU-21-2003. In dieser Gefährdungsbeurteilung wurde festgestellt, dass für die betroffenen Rohrleitungssysteme eine äußere Prüfung alle 5 Jahre sowie eine Festigkeitsprüfung alle 5 Jahre durchzuführen ist.

Zusätzlich wurde der UVNL-SV-2003-04471 herangezogen. Dieser Bericht über die Prüfung vor Inbetriebnahme durch den Sachverständigen des UVNL bildet die Basis für den sicheren Betriebszustand zum Zeitpunkt der Erstinbetriebnahme der ANLAGE-21.

Durchführung der Festigkeitsprüfung

Gemäß BetrSichV § 15 Abs. 10 wird die Festigkeitsprüfung durch zerstörungsfreie Prüfverfahren ersetzt, da eine statische Druckprüfung aus betriebstechnischen Gründen nicht zweckdienlich ist. Hierbei erfolgt eine Wanddickenmessung mittels Ultraschall (UT) sowie eine Eindringprüfung (PT) an Stellen, an denen Rissanzeigen möglich sind.

Die Messungen werden an den im NR-PP-21 Rev 0 definierten 55 Messstellen durchgeführt. Eine ausreichende Ankopplung ist sicherzustellen, wobei die Justierung am Vergleichskörper vor Beginn der Prüfung zu erfolgen hat. Rissanzeigen sind grundsätzlich unzulässig.

Zusätzliche Betreiberprüfungen

Ergänzend zu den Prüfungen durch den Sachverständigen des UVNL führt die zur Prüfung befähigte Person, Thomas Brüggemann, betriebsbegleitende Zwischenprüfungen durch. Diese umfassen Wanddickenmessungen an den Kondensatleitungen alle 5 Jahre, jeweils mittig zwischen den regulären Prüfzyklen.

Die Ergebnisse dieser Messungen sind mit den Anforderungen der QSCP Werksnorm abzugleichen. Eine Wanddicke unter 2,0 mm bis DN 100 bzw. unter 2,5 mm oberhalb dieser Nennweite stellt eine Abweichung dar, die eine sofortige Bewertung der Leitungskennzeichnung erfordert.

Dokumentation und Revision

Alle Prüfergebnisse sind unter Bezugnahme auf den NR-PP-21 Rev 0 zu dokumentieren. Die Dokumentation dient als Nachweis für die Einhaltung der Schutzziele der BetrSichV und ist für die gesamte Betriebsdauer der ANLAGE-21 vorzuhalten.

Bei Änderungen an der Fahrweise oder nach Instandsetzungsmaßnahmen ist die NR-GBU-21-2003 durch Thomas Brüggemann zu überprüfen und die Prüffristenermittlung gegebenenfalls anzupassen.

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Erstellt	Thomas Brüggemann	Prüfkoordinator, zur Prüfung befähigte Person	12.05.2003	_____