QSCP Deutschland GmbH, Werk Niederrhein

Prüfplan

Standort: Werk Niederrhein

Nr.	Status	Datum
NR-PP-21 Rev 0	Endfassung	20.01.2003

Prüfplan Anlage 21 - Lösemittelrückgewinnung

Geltungsbereich und Zweck

Dieser Prüfplan legt die Anforderungen für die erstmalige Überwachung der ANLAGE-21 fest. Die Festlegungen basieren auf den Anforderungen der PED und der BetrSichV, um die Integrität der druckführenden Rohrleitungen sicherzustellen. Der Fokus liegt auf der systematischen Erfassung des Ist-Zustandes nach der Inbetriebnahme.

Die technische Ausführung der Rohrleitungssysteme erfolgte unter Berücksichtigung der EN 13480. Ziel dieses Dokuments ist die Definition der Prüfumfänge für insgesamt 55 Messstellen, um eine lückenlose Dokumentation der Wanddicke und des Materialzustands über den gesamten Lebenszyklus der Einheit zu gewährleisten.

Verantwortlichkeiten

Thomas Brüggemann ist als zur Prüfung befähigte Person für die Durchführung der betriebsinternen Wanddickenmessungen und die Koordination der Prüfabläufe verantwortlich. Er stellt sicher, dass die Justierung am Vergleichskörper vor jeder Messreihe erfolgt und eine ausreichende Ankopplung der Prüfkopfes gewährleistet ist.

Die Durchführung der äußeren Prüfung sowie der Festigkeitsprüfung obliegt dem Sachverständigen des UVNL. Thomas Brüggemann dokumentiert sämtliche Ergebnisse und leitet bei Feststellung einer Abweichung, insbesondere bei Unterschreitung der Mindestwanddicke von 2,0 mm bis DN 100 oder 2,5 mm oberhalb dieser Nennweite, die erforderlichen Maßnahmen ein.

Prüfumfang und Intervalle

Der Prüfumfang umfasst 55 Messstellen, die repräsentativ über die ANLAGE-21 verteilt sind. Gemäß BetrSichV 2002 § 15 Abs. 10 wird die Festigkeitsprüfung alle 5 Jahre durch zerstörungsfreie Prüfverfahren wie UT-Wanddickenmessung und PT-Prüfung an rissgefährdeten Bereichen ersetzt, anstatt eine klassische Druckprüfung durchzuführen.

Zusätzlich zu den Prüfungen durch den Sachverständigen des UVNL sind betriebliche Zwischenmessungen an den Kondensatleitungen vorgesehen. Diese Messungen erfolgen alle 5 Jahre, jeweils in der Mitte des regulären Prüfzyklus, um Korrosionserscheinungen frühzeitig zu identifizieren.

Bewertungskriterien und NDT-Verfahren

Für die Bewertung der Messergebnisse gelten die QSCP Werksnormen. Wanddicken unterhalb von 2,0 mm bei kleinen Nennweiten oder 2,5 mm bei größeren Nennweiten werden als Abweichung eingestuft. Rissanzeigen sind grundsätzlich unzulässig und führen zur sofortigen Stilllegung des betroffenen Abschnitts.

Bei Rohrleitungen aus dem Werkstoff 1.4404 wird aufgrund der Materialeigenschaften keine messbare Abtragung erwartet. Dennoch sind diese Bereiche in die 55 Messstellen integriert, um Cl-SpRK oder andere lokale Korrosionsmechanismen auszuschließen. Alle Ergebnisse sind unter Angabe der Leitungskennzeichnung zu protokollieren.

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Erstellt	Thomas Brüggemann	Prüfkoordinator, zur Prüfung befähigte Person	20.01.2003	_____