QSCP Deutschland GmbH, Werk Niederrhein

Prüfplan

Standort: Werk Niederrhein

Nr.	Status	Datum
NR-PP-21 Rev 3	Endfassung	08.04.2024

Prüfplan Anlage 21 - Lösemittelrückgewinnung

Geltungsbereich und Zweck

Dieser Prüfplan legt die systematische Überwachung der druckführenden Rohrleitungen in der ANLAGE-21 fest. Ziel ist die Sicherstellung der Anlagenintegrität unter Berücksichtigung der spezifischen Korrosionsmechanismen bei der Lösemittelrückgewinnung. Die Festlegungen basieren auf den Anforderungen der BetrSichV und den internen Vorgaben der QSCP Deutschland GmbH für das Werk Niederrhein.

Das Dokument dient als verbindliche Grundlage für die Durchführung der wiederkehrenden Prüfungen durch die ZÜS sowie für die betriebsinternen Zwischenmessungen. Es stellt sicher, dass alle Messstellen gemäß dem aktuellen Stand der Technik und den standortbezogenen Sicherheitsrichtlinien überwacht werden.

Aktualisierung und Historie

Die vorliegende Revision 3 resultiert aus der aktuellen Prüffristenermittlung NR-PFE-21-2024. Wesentlicher Auslöser für die Überarbeitung ist die notwendige Nachmessung der Leitung NR-21-L-0207, die für Februar 2026 terminiert wurde. In diesem Zuge wurden der Prüfplan und das zugehörige Intervall-Workbook vollständig neu ausgegeben.

Dieses Dokument ersetzt vollumfänglich die vorherige Fassung NR-PP-21 Rev 2. Die in der Vorgängerversion eingeführte Systematik zur Kennzeichnung der Messstellen, bestehend aus der Leitungskennzeichnung und einer zweistelligen Ziffer für insgesamt 63 Punkte, sowie das darauf basierende RBI-Ranking bleiben als Grundlage der digitalen Datenerfassung bestehen.

Verantwortlichkeiten

Die Gesamtverantwortung für die Koordination und fachliche Richtigkeit der Prüfplanung liegt bei Sabine Overbeck. Als zur Prüfung befähigte Person obliegt ihr die Überwachung der Prüffristen sowie die Durchführung der betrieblichen Wanddickenmessungen an den Kondensatleitungen alle 5 Jahre, jeweils mittig zwischen den ZÜS-Prüfintervallen.

Die Durchführung der äußeren Prüfungen und der Festigkeitsprüfungen alle 5 Jahre erfolgt durch die ZÜS. Hierbei wird die Festigkeitsprüfung durch zerstörungsfreie Prüfverfahren wie UT-Wanddickenmessung und PT-Prüfung gemäß BetrSichV Anhang 2 Abschnitt 4 Nr. 5.7 ersetzt, sofern ein durch die ZÜS bestätigtes Prüfkonzept vorliegt.

Prüfmethodik und Akzeptanzkriterien

Bei der UT-Wanddickenmessung ist eine Justierung am Vergleichskörper zwingend erforderlich, um eine ausreichende Ankopplung und präzise Messwerte sicherzustellen. Für Rohrleitungen aus dem austenitischen Werkstoff 1.4404 wird bei Temperaturen über 60 °C unter nasser Isolierung gezielt auf äußere Cl-SpRK geprüft. Rissanzeigen sind grundsätzlich unzulässig.

Gemäß der QSCP Werksnorm gilt eine Mindestwanddicke von 2,0 mm bis DN 100 und 2,5 mm für Nennweiten darüber. Jede Unterschreitung dieser Werte ist als Abweichung zu dokumentieren. Zusätzlich ist im Rahmen des Hotspot-Programms alle 30 Monate eine PT-Prüfung an definierten Isolierfenstern der isolierten austenitischen Leitungen durchzuführen.

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Erstellt	Sabine Overbeck	Prüfkoordinatorin, zur Prüfung befähigte Person	08.04.2024	_____